

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้าสาย กจ.5098 - แบบบัญชี 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	950.00	1.68	1,596.00	1.3607	2.29	2,171.68
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	150.00	20.71	3,106.50	1.3607	28.18	4,227.01
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	712.20	27,063.60	1.3607	969.09	36,825.44
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	760.00	396.28	301,172.80	1.3607	539.22	409,805.83
10	Expansion Joint	ม.	12.00	160.32	1,923.84	1.3607	218.15	2,617.77
11	Contraction Joint	ม.	60.00	103.10	6,186.00	1.3607	140.29	8,417.29
12	Longitudinal Joint	ม.	190.00	62.82	11,935.80	1.3607	85.48	16,241.04
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	38.00	479.97	18,238.86	1.3607	653.10	24,817.62
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					371,223.40		รวม	505,123.68
ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	505,100.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 371,223.40

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



1.นายวิกรม แก้วเพชร

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้



2.นายสทชัช สิทธิสม

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



3.นายณัฐฐ รัตน

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

ค่า k 3.4 ใช้สูตร $K=0.30+0.10lt/l_o+0.35Ct/Co+0.10Mt/M_o+0.15 St/So$