แบบประมาณการ วางท่อระบายน้ำเส้นทางถนนห้วยโป่ง ม.3 แบบที่..... แบบ..ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น 3	28	เมตร			1,371.37	38,398.36	38,398.36	
2	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 ม. มอกชั้น 3	28	เมตร	-	-	2,173.26	60,851.28	60,851.28	
3	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 ม. มอกชั้น 3	56	เมตร	-	-	3,447.54	193,062.24	193,062.24	
4	ค่ารื้อถอนคอนกรีตเดิม 2 จุดๆละ 6ตร.ม.	12.00	ตร.ม.			70.00	840.00	840.00	
5	เทคอนกรีต หนา .15 ซม. ทับ หลังท่อ	12.00	ตร.ม.			366.97	4,403.64	4,403.64	
6	ลูกรังถมหลังท่อ	30	ลบ.ม.			280.97	8,429.10	8,429.10	เกลี่ยเรียบ
	รวมค่าวางท่อ							305,984.62	