

บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4 1/1

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายถนนดำ -ดงเสลา

ปริมาณงาน โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรังยาว 900 เมตร ช่วงที่1. 0+000 - 0+050 ให้ทำการถมลูกรังสูง 1.50 เมตรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2. 0 + 070 - 0+170 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร ช่วงที่3. 0+170 - 0+900 ถนนยาว 730 เมตร กว้าง4.00 เมตร มีปริมาณลูกรัง 820 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินงาน สายดงเสลา - ถนนดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมัน 29.00 บาท/ลิตร

หน่วยงาน อบต.บ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานขุดป่าถางตอ | | | | | | | | |
| | -งานขุดป่าถางตอ (ขนาดเบา) | 3,500.00 | ตร.ม. | - | - | 1.72 | 6,020.00 | | |
| | -งานขุดป่าถางตอ (ขนาดกลาง) | | ตร.ม. | - | - | 3.63 | - | | |
| | -งานขุดป่าถางตอ (ขนาดหนัก) | | ตร.ม. | - | - | 5.46 | - | | |
| | รวมงานขุดป่าถางตอ | | | | - | | 6,020.00 | 6,020.00 | |
| 2 | งานลูกรัง | | | | | | | | |
| | -ลูกรังบดอัด | 820.00 | ลบ.ม. | 383.53 | 314,494.60 | - | - | | |
| | -ลูกรังถม 4*1.50*50 | 225.00 | ลบ.ม. | 221.28 | 49,788.00 | - | - | | |
| | รวมงานลูกรัง | | | | 364,282.60 | | - | 364,282.60 | |
| 3 | งานวางท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | -ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร | - | เมตร | 3,100.05 | - | - | - | | |
| | -ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร | - | เมตร | 1,743.87 | - | - | - | | |
| | รวมงานวางท่อระบายน้ำ | | | | - | | - | - | |
| 4 | งานขุดดินเปิดทางระบายน้ำ .50*1.00*80 เมตร | - | ลบ.ม. | | | 20.69 | - | - | |
| | รวมค่างานลูกรัง + งานขุดดิน | | | | | | | 364,282.60 | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐวุธ รัตนา)

นายช่างโยธา