

รายการประกอบแบบซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะ ทำการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และทำการดาดคอนกรีต

จุดที่ ๑ ทำการลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๑๗๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเทคอนกรีต กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ระยะสลิป ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมปูเหล็กไวเมท

จุดที่ ๒ ทำการลงลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๘๗ ลบ.ม. พร้อมทำการเทคอนกรีต กว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ระยะสลิป ๒.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมปูเหล็กไวเมท

จุดที่ ๓ ทำการลงลูกรัง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม.

จุดที่ ๔ ทำการวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อและทำการดาดคอนกรีต

หน้าท่อกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๗๐ เมตร สลิป ๒.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมใส่เหล็กตะแกรงไวเมท ทำการก่อสร้างบ่อพัก

น้ำขนาด ๑.๐๐ * ๑.๐๐ เมตรพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก ๑ ฝา

พร้อมทำการใช้รถแบล็คโฮ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า เข้าทำการไถ่เกลี่ย ลูกรังและทำการนำลูกรังอัดใส่โพรงถนนลาด

ยางที่ถูกน้ำกัดเซาะ ใช้เวลา ๘ ชั่วโมง โดยปริมาณของลูกรังให้เป็นไปตามเอกสารปร.๔,๕ แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หน้างานเป็นหลัก



โครงการ
ซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำ
พร้อมทำการวางท่อระบาย

สถานที่

หมู่ที่ ๑ บ้านบึงต้น ค.บึง
จ.กาฬสินธุ์

สำรวจ/เขียนแบบ

นายณัฐวิทย์ รัตน

นายช่างโยธาชำนาญ

ตรวจสอบ

นายณัฐวิทย์ รัตน

เห็นชอบ

นายวิกรม แก้วเพชร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายนิทัศน์ ลูกอินทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน :

วันที่ :

แบบเลขที่ : ๓๒/๒๕๖๔