

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะ ทำการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และทำการดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้องตี้ อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ.....๑๙๕,๙๔๑.....บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)....จุดที่ ๑ ทำการลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๗๐ ลบ.ม.พร้อมทำการเทคอนกรีต กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ระยะสไลป์ ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมปูเหล็กไวเมท

จุดที่ ๒ ทำการลงลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๘๗ ลบ.ม.พร้อมทำการเทคอนกรีต กว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ระยะสไลป์ ๒.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมปูเหล็กไวเมท

จุดที่ ๓ ทำการลงลูกรัง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๑๕ ลบ.ม.

จุดที่ ๔ ทำการวางท่อ ศสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทคอนกรีต

หลังท่อและทำการดาดคอนกรีตหน้าท่อกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๗๐ เมตร สไลป์ ๒.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมใส่เหล็กตะแกรงไวเมท ทำการก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตรพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก ๑ ฝา พร้อมทำการใช้รถแบล็คโฮ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า เข้าทำการไถ่เกลี่ย ลูกรังและทำการนำลูกรังอัดใส่โพรงถนนลาดยางที่ถูกน้ำกัดเซาะ ใช้เวลา ๘ ชั่วโมง โดยปริมาณของลูกรังให้เป็นไปตามเอกสารปร.๔,๕ แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมละขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หน้างานเป็นหลัก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบและแปลนที่ อบต.บ้องตี้กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๙๕,๙๔๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง แบบ (ปร. ๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายวิกรม แก้วเพชร ประธานกรรมการ

๗.๒. นายสหัชช สิริธิตสม กรรมการ

๗.๓. นายณัฐวุธ รัตนา กรรมการ