แบบสรุปราคาขยายเขตประปา สายบ้านนายโชว์เล่ - ที่นายบุญลือ แบบที่..... แบบสรุปราคา

สถานที่บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณราคาโดยนายณัฐวุธ รัตนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน กว้าง 0.40 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 170 เมตร	170.00	เมตร	-	-	14.00	2,380.00	2,380.00	
2	ท่อประปาพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	43	ท่อน	185.00	7,955.00	119.21	5,126.03	13,081.03	
3	ข้องอข้อต่อ สามทาง วาล์วน้ำ คิด 20% ของราคาท่อ	1.00	l/s	795.50	795.50	-	-	795.50	
4	กาวประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	2	กระป๋อง	950.00	2,208.11	-	-	2,208.11	
5	งานกลบดิน	170.00	เมตร		-	1.50	255.00	255.00	
6	แอร์วาล์ว 2 นิ้ว	1.00	ตัว	4,800.00	4,800.00			4,800.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							23,519.64	
	รวมค่าขยายเขตประปา							23,519.64	

หมายเหตุราคาค่าขุดดินคิดมาจาก รถแบล็คโฮ 1คัน 1 วัน ขุดดินได้ยาว 300 เมตร ทำงาน 6 ชั่วโมงๆล่ะ 700 บาท เท่ากับ 6*700/300 เท่ากับ 14บาท/เมตร ในลักษณะดินขุดเป็นดินลูกรังซึ่งจะมีความแข็งของพื้นดินเดิมมากกว่าดินปรกติ