

แบบประมาณชุดสระน้ำ ไร่ นางสวรรค์ หมู่ที่ 4


แบบที่.....

แบบ..ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณราคาโดย นายณัฐรุส รัตนา นายช่างโยธา อบต.บึงตี้
 ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมัน 29.00 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่าแรง งาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ชุดสระ								
1	ปรับพื้นที่	1,800	ตร.ม.	-	-	1.26	2,268.00	2,268.00	
2	ดินชุด	4,013	ลบ.ม.	-	-	28.30	113,567.90	113,567.90	
3	วางท่อระบายน้ำออก ขนาด 0.80 เมตร	20.00	ท่อน	1,342.19	26,843.80	438.81	8,776.20	35,620.00	
4	เทริน พร้อม ดาดคอนกรีตปากท่อ	4.00	ลบ.ม.	2,704.50	10,818.00		-	10,818.00	
	4.1 ค่าปูผิวคอนกรีต	24.00	ตร.ม.		-	12.07	289.68	289.68	
					-		-		
	รวมวัสดุ+ค่าแรง							162,563.58	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา



(นายณัฐรุส รัตนา)

นายช่างโยธา อบต.บึงตี้

หมายเหตุ สระเดิมมีขนาด 10*30*2.5 ม. = 487.5 ลบ.ม. สระใหม่มีขนาด 30*60*3.00 = 4,500 ลบ.ม. นำมาหักลบกัน จะได้พื้นที่ จะทำการขุดจริง