

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเจียร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอลำไทร จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 145.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.10 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	609.00	1.69	1,029.21	1.3607	2.30	1,400.45
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	718.56	20,838.24	1.3607	977.74	28,354.59
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	580.00	398.27	230,996.60	1.3607	541.93	314,317.07
10	Expansion Joint	ม.	8.00	160.54	1,284.32	1.3607	218.45	1,747.57
11	Contraction Joint	ม.	48.00	103.34	4,960.32	1.3607	140.61	6,749.51
12	Longitudinal Joint	ม.	145.00	62.74	9,097.30	1.3607	85.37	12,378.70
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.80	486.20	2,819.96	1.3607	661.57	3,837.12
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					271,025.95		รวม	368,785.01
ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-)							ปรับยอด	368,785.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 271,025.95

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



1.นายวิกรม แก้วเพชร

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้



2.นายสหัสชัย สติธรรม

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



3.นายณัฐฐ รัตน

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

ค่า k 3.4 ใช้สูตร $K=0.30+0.10lt/lo+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15 St/So$