บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายเอกพงษ์ บุญจันทร์- คอนกรีตเดิม) ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ที่ ๐๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายเอกพงษ์ บุญจันทร์- คอนกรีตเดิม) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดราคางานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดและสำนักงบประมาณ ดังนี้

๑. ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน ๒๗๑,๐๙๓.๓๐ บาท

๒. ค่า Factor F ๑.๓๓๖๕

ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน ๓๖๒,๓๑๖.๑๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๒,๓๑๖.๑๙ บาท

ราคากลางในการเสนอราคาครั้งนี้ ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิกรม แก้วเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายอติรัชต์ ตันประเสริฐ) (นายณัฐวุธ รัตนา)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)
(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

สรุปผลการประมาณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
(สายบ้านนายเอกพงษ์ บุญจันทร์- คอนกรีตเดิม)
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ที่ ๐๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายเอกพงษ์ บุญจันทร์- คอนกรีตเดิม) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ (กำหนด)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานประปา	๒๗๑,๐๙๓.๓๐	๑.๓๓๖๕	๓๖๒,๓๑๖.๑๙	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๓๖๒,๓๑๖.๑๖	
		คิดเป็นค่าก่อสร้าง (เพียง)		๓๐๔,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(- สามแสนสี่พันบาทถ้วน -)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิกรม แก้วเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอติรัชต์ ตันประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายณัฐวุธ รัตนา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านเอกพงษ์ บุญจันทร์ – คอนกรีตเดิม) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 304,000.00 บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 304,000.00 บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง แบบ (ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวิกรม แก้วเพชร ประธานกรรมการ

2. นายอติรัตช์ ตันประเสริฐ กรรมการ

3. นายณัฐวุธ รัตนา กรรมการ/เลขานุการ

แบบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบที่..... แบบ..ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเอกพงษ์ บุญจันทร์- คอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมัน 26.59 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	ปรับพื้นที่	680.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,142.40	1,142.40	ขนาดเบา
	1.1 ค่าแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	272.00	เมตร			20.60	5,603.20	5,603.20	
2	คอนกรีตผสม 1:2:4	81.60	ลบ.ม.	2,646.40	215,946.24			215,946.24	สืบราคาจากแพล้นปูน
	2.1 ค่าปูผิวคอนกรีต	544.00	ตร.ม.			11.93	6,489.92	6,489.92	strength 240 กก/ซ.ม.
	2.2 ค่าตัดร่องต่อคอนกรีตและหยอดยาง	136.00	เมตร			22.41	3,047.76	3,047.76	ราคาสืบอยู่ที่ 1,700 บาท
3	ทรายรองพื้น	27.20	ลบ.ม.	493.89	13,433.81	39.00	1,060.80	14,494.61	ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่ง
4	ยางมะตอย	0.11	ลบ.ม.	18,550.00	2,088.96	-	-	2,088.96	ที่ระยะทาง 70 ก.ม.ที่
5	เหล็กตัด joint DB 12 มม.	26.00	เส้น	164.43	4,275.18	24.49	636.74	4,911.92	ราคาน้ำมัน 26.99 บ/ล
6	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	26.17	183.19		-	183.19	เท่ากับ 297.62 บ/ลบ.ม.
7	เหล็ก wire mash ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ขนาด 4 มม.	544.00	ตร.ม.	25.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	20.40	ลบ.ม.	175.74	3,585.10	-	-	3,585.10	
9	ทางเชื่อม สามแยก		ตร.ม.			403.87	-	-	คิดเป็นราคา/ตร.ม.
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							271,093.30	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายวิกรม แก้วเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายอติรัชต์ ตันประเสริฐ)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ .....กรรมการ/เลขานุการ
(นายณัฐวุธ รัตนา)
นายช่างโยธา