

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ.....๔๘๕,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)....โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้
ขนาด ๑๐๐ w , in put voltage ac ๒๒๐-๒๔๐ v , led ship , beam angle ๑๒๐ , color temperature
๒๗๐๐k/๖๕๐๐k , dimensions w๒๔๐xh๕๗๐mm”ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด
พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง แบบ (ปร. ๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายวิกรม แก้วเพชร	ประธานกรรมการ	
๗.๒. นายสหัช สิริธิสม	กรรมการ	
๗.๓. นายณัฐวุธ รัตนา	กรรมการ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 จำนวน 10 ต้น โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 100 W
, in put voltage ac 220-240 v, Led ship ,Beam Angle 120 , color temperature 2700k/6500k ,
dimensions w240xh570mm" ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ติดตั้ง ถนนสายบ้องตี้ล่าง หมู่ที่ 2 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ออกแบบและรายการ


แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	362,735.80	1.3607	493,574.60	
สรุป	งบประมาณติดตั้งโคมไฟฟ้า			493,574.60	
	คิดเป็นราคากลาง			493,000.000	
(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



1.นายวิกรม แก้วเพชร

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้



2.นายสหัช สิริธสม

ตำแหน่งนายช่างโยธารักษากร ผู้อำนวยการกองช่าง



3.นายณัฐฐ รัตนา

ตำแหน่งนายช่างโยธา

สถานที่ติดตั้ง ถนนสายบ้องต้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้องต้าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานเสาไฟสนาม								
1	เสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร	10.00	ต้น	12,300.00	123,000.00	1,250.00	12,500.00	135,500.00	
	ทรงเสาไฟถนนปลายเรียบแอมเปอร์ ชูปลั๊กวงใน								
2	โคมไฟถนน LED100/NW	10.00	ชุด	4,550.00	45,500.00	500.00	5,000.00	50,500.00	
								-	
3	ฐานเสาไฟฟ้า	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	500.00	5,000.00	45,000.00	
4	สายไฟฟ้า CV 3x10 sq.mm2	400.00	เมตร	155.00	62,000.00	32.00	12,800.00	74,800.00	
5	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 sq.mm2	60.00	เมตร	15.93	955.80	13.00	780.00	1,735.80	
6	GROUD ROD	10.00	ชุด	600.00	6,000.00		-	6,000.00	
	ค่าอุปกรณ์ที่เข้าร่วมกัน				-		-	-	
	1.รีเลย์พร้อมไฟโตเซลล์ 60 A 200V	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00		-	7,700.00	
	2.ท่อ 1 1/2 นิ้ว พร้อมค่าฝังและปรับสภาพ	400.00	เมตร	48.75	19,500.00	25.00	10,000.00	29,500.00	
	3.ค่าขนส่งสินค้า - หนี้งาน	10.00	ต้น	1,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	4.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				-			362,735.80	